

**CONDOMÍNIO HELERI**

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)



*A nossa principal meta
é a satisfação de nossos clientes!*

*A **MV3 Engenharia** faz da seriedade e do profissionalismo os fatores indispensáveis para a execução dos serviços.*

- **IMPERMEABILIZAÇÕES EM GERAL (Caixas d'água, cisternas, lajes e telhados):**


- Aplicação com argamassa polimérica;
- Aplicação com membrana de poliuretano;
- Aplicação com fibra de vidro;
- Aplicação com manta asfáltica aluminizada;
- Aplicação com manta líquida.

- **RESTAURAÇÕES E CONSTRUÇÕES EM GERAL:**

- Auto vistoria predial;
- Pintura predial (externa e interna);
- Recuperação estrutural;
- Construção e reforma de telhados;
- Fixação por parafusamento de mármore e granitos em fachadas prediais;
- Repastilhamento de fachadas;
- Sistema de drenagem para dutos de ares condicionados;
- Polimento de fachadas em mármore e granitos;
- Limpeza de fachadas em vidro, granito e pastilhas.



- Muro com vidro temperado;
- Guarda-corpo em alumínio e vidro temperado;
- Portões e grades em alumínio.

Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial 3936-7483  97085-9618 mv3engenharias mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

A MV3 ENGENHARIA É UMA EMPRESA QUE SURTIU PARA INOVAR O CONCEITO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS À SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Com foco em construções e manutenções em obras de engenharia civil, a **MV3 Engenharia** atua essencialmente em cada projeto de forma direcionada e gerando novas soluções.

As premissas para o resultado satisfatório são mensuradas através dos pilares: baixo custo, valor agregado, satisfação, consciência ambiental, segurança e qualidade.

Nossa política é criar parcerias duradouras, baseadas na confiança, qualidade e pontualidade.

A **MV3 Engenharia** busca resultados diretos e indiretos para seus parceiros, viabilizando a evolução e consequentemente a satisfação conjunta de todos os envolvidos nos projetos.

Por isso, somos a MV3 Engenharia



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2025

Poposta C 31C/2025

Prezados senhores e senhoras síndicos(as) e conselheiros(as)

Atendendo ao solicitado, temos a satisfação de submeter à apreciação nossos preços atuais e demais condições para fornecimento de mão de obra.

Recuperação predial:

Executamos o serviço de recuperação predial, com profissionais da mais alta qualidade, cumprindo cada etapa com atenção e carinho.

Qual o tempo de vida útil de um prédio?

Em média, um prédio dura de 50 a 100 anos, mas isso vai depender muito de como foi construído, do uso ao longo dos anos e da manutenção.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com

**CONDOMÍNIO HELERI**

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

PROPOSTA PARA REFORMA DE TELHADO PREDIAL: *Serão cumpridas as medidas corretivas citadas no escopo: 135m² de Telhado.*

Isolamento das áreas: O primeiro passo, nesta obra, será o isolamento parcial da área a ser trabalhada e demarcação de vias alternativas para os pedestres.

1. TELHADO:

1.1 Retirada das telhas antigas: As telhas antigas serão retiradas do telhado para serem devidamente descartadas.

1.2 Limpeza: A laje exposta, após a retirada das telhas, sofrera uma profunda limpeza: será varrida e escovada para a remoção dos resíduos, eliminando toda a lama e lodo e demais poluições existentes. Desta forma a durabilidade do serviço é muito maior.

1.3 Impermeabilizar: A impermeabilização da laje de cobertura será executada com impermeabilizante flexível, em demãos cruzadas.

Obs: Aplicado em 2 demãos, na forma de pintura, este produto acompanha a movimentação das microfissuras.

Obs: Se faz necessária a impermeabilização da laje, pois uma vez descoberta a laje, poderá haver infiltrações devido à chuva.

1.4 Reposição das telhas: As telhas novas serão reassentadas para formação do telhado.

2. CALHA:

2.1 As calhas serão aumentadas para 60 cm.

2.2 As calhas serão impermeabilizadas com manta asfáltica e receberão uma proteção mecânica de areia, cimento e aditivos impermeabilizantes.

Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial 3936-7483  97085-9618 mv3engenharias mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

3. RUFOS:

3.1 Os rufos serão refeitos com massa de areia, cimento e aditivos impermeabilizantes.

3.2 Os rufos serão impermeabilizados com manta asfáltica aluminizada.

4. Elevação dos tubos de respiro de esgoto acima do telhado:

4.1 Os tubos de respiro de esgoto acima do telhado são feitos de barbara e serão trocados para PVC, na seção que vai dá superfície da laje, até sua saída acima do telhado.

4.2 Será feita a impermeabilização da junção do tubo e o telhado, pela face externa, com manta asfáltica aluminizada.

5. Ponto de ventilação do telhado:

5.1 A parede lateral do telhado será aberta em um vão de 1x1, para instalação de duas portinholas, tipo veneziana;

5.2 As aberturas serão devidamente arrematas ara instalação das portinholas de alumínio;

5.3 Serão instaladas duas janelas, tipo veneziana, em alumínio, nas medidas de 1x1, para ventilação e exaustão do calor excessivo sob o telhado.

6. Ralo de emergência sobre a laje:


6.1 A laje será perfurada na altura do banheiro do apartamento 402;

6.2 Será instalado um tubo de PVC, de 75" na abertura feita na laje, o qual será conectado a coluna de respiração do esgoto pelo apartamento 402;

6.3 A conexão será efetuada através de uma visita feita no forro de gesso do banheiro;

6.4 Será instalado na extremidade superior do novo tubo, um ralo sanfonado de 15x15;

6.5 Após o término da conexão do tubo para instalação do ralo de emergência, a visita do forro de gesso será reparada com placa de gesso.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

7. Mureta de sustentação do telhado:

7.1 Será construída a mureta da calha com tijolos e mesma apoiará o madeiramento do telhado;

7.2 Será realizado o reboco da mureta do telhado com massa forte de areia, cimento e agregados impermeabilizantes;

7.3 Tentaremos utilizar o madeiramento, a terça para compor por cima da mureta, caso não seja possível, serão comprados caibros de madeira Maçaranduba para que o madeiramento do telhado apoie-se sobre ele e seja aparafusado na mureta.

7.4 Será realizado o tratamento de prevenção contra cupins nos caibros sobre a mureta que irá apoiar o telhado.

8. TRATAMENTO NO MADEIRAMENTO DO TELHADO: Caso o madeiramento do telhado necessite de descupinização, esse será como cortesia e estará à cargo de uma empresa especializada em tratamento.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

9. Foto do telhado a ser trabalhado, referente à proposta C31C/2025:



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

Foto da laje do telhado a ser trabalhado, referente à proposta C31C/2025



Milton Vilarino Junior

Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

☎ 3936-7483 📞 97085-9618

📷 mv3engenharias

📧 mv3engenharias@gmail.com

**CONDOMÍNIO HELERI**

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

Vimos por meio desta apresentar-lhes o nosso orçamento para execução do serviço abaixo citado, sendo o mesmo para **MÃO DE OBRA:**

CONDOMÍNIO HELERI**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA C31B/2025**

LOCAL: Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ	FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: Zona Norte - Março / 2025	(x) ()
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (Trinta) dias trabalhados	ADM. DIRETA ADM. INDIRETA
MEDIÇÃO TOTAL DA LAJE: Prédio Residencial	DATA: 26/06/2025
A/C.: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)	E-MAIL: marcelolopessilva@gmail.com

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA: MÃO DE OBRA

VALOR DO SERVIÇO:	R\$24.020,00 (Vinte e quatro mil, e vinte reais)
ENTRADA:	R\$7.000,00 (Sete mil reais)
PARCELAS: 4	R\$4.255,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)

GARANTIA: 60 (Sessenta) meses - Garantia do telhado e da impermeabilização das calhas
INÍCIO DOS SERVIÇOS: Destacamento de equipe, imediato
TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 30 (Trinta) dias trabalhados
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (Dez) dias
OBS: Valor para mão de obra de contrapiso entrará como aditivo, após o laudo do cálculo estrutural

Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial 3936-7483  97085-9618 mv3engenharias mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ


A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

MATERIAIS A SEREM COMPRADOS PELO CONTRATANTE: ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

Chatuba, Obramax e internet

- **Telhas ondulada 6mm:** 120 unid.
- **Parafusos:** 22 caixas com 50 unid. (1.100 unid.)
- **Caibros de Maçaranduba:** Tentaremos utilizar o que já existe, caso não seja possível, será discriminada a quantidade a ser comprada.
- **Portinhola de alumínio:** 1unid.
- **Caçamba:** 10 unid. (Estimativa)
- **Manta asfáltica aluminizada Viapol 3mm:** 2 unid.
- **Manta asfáltica Viapol 3mm:** 6 unid.
- **Manta líquida Quarzolit branca ou cinza:** 3 unid.
- **Primer Viapol à base d'água :** 6 unid.
- **Sika 18 litros:** 1 unid.
- **Cimento 50kg:** 5 unid.
- **Areia:** 100 saquinhos de 20kg
- **Clarofilito:** 5 unid.
- **Tijolo:** 500 unid.
- **Gesso:** 2 placas
- **Tubos e conexões (Tigre ou Amanco):** Discriminação do material após abertura da boneca de avenaria do banheiro do apartamento 402.

OBS: Não será possível discriminar o material para execução do ralo nesse momento. Isso será feito após a abertura da coluna, para tomarmos ciência do que será necessário para que possamos realizar o serviço. Não serão muitas peças a serem compradas; podendo todas serem obtidas, facilmente, no dia da execução, em qualquer loja de materiais de construção.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (*Síndico*)

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2025

Contrato da Poposta C31B/2025

Vimos por meio desta, apresentar nosso contrato de prestação de serviços, de acordo com os termos abaixo especificados.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, como contratante:

CONDOMÍNIO HELERI, inscrito no CNPJ 73.211.799/0001-39, localizado à Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ, representado por Marcelo Lopes da Silva (*Síndico*), CPF 029.484.847-90. E do outro lado como contratada: **VILARINOS**

EMPREENDEIMENTOS LTDA (MV3 ENGENHARIA), inscrita no CNPJ 36.117.641/0001-78, estabelecida à Rua Pompílio da Rocha, 76 - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, representada por Milton Vilarino Junior (*Titular/Administrador*), CPF 025.760.737-43, nesta cidade, como partes firmes e conscientes, ajustam entre si o presente pacto particular de prestação de serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas abaixo expostas:



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)

1. A proposta orçamentária **C31B/2025**, faz parte do corpo desse contrato, sendo vedada a execução de uma sem a outra.
2. A Mobilização será efetuada no dia 09/07/2025;
3. Documentos como Nota fiscal e ART serão apresentados no início da obra;
4. O pagamento da entrada está condicionado a entrega da nota fiscal e da ART quitada;
5. O total da mão de obra dos serviços foi orçado em R\$24.020,00 (*Vinte e quatro mil, e vinte reais*);
- 5.1 **FORMA DE PAGAMENTO:** **ENTRADA + 4 PARCELAS = 5 VEZES SEM JUROS**
- 5.1.1 **Entrada Total:** R\$7.000,00 (*Sete mil reais*);
- 5.1.2 **Parcelas Total:** 4 (*Quatro*);
- 5.1.3 **Parcela 1:** R\$4.255,00 (*Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais*), para 30 dias após o término da obra;
- 5.1.4 **Parcela 2:** R\$4.255,00 (*Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais*), para 60 dias após o término da obra;
- 5.1.5 **Parcela 3:** R\$4.255,00 (*Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais*), para 90 dias após o término da obra;
- 5.1.6 **Parcela 4:** R\$4.255,00 (*Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais*), para 120 dias após o término da obra;
6. Garantias: vide proposta.
7. Mobilização: 03/07/2025.
8. Início dos serviços: 07/07/2025.
9. Tempo de execução do serviço: 30 (*Trinta*) dias trabalhados.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (*Síndico*)

CONTRATADA: MV3 ENGENHARIA

10. A **MV3 ENGENHARIA**, se compromete em efetuar os serviços e utilizar equipamentos e pré-estabelecidos e no prazo acordado.

11. Nossos funcionários estarão devidamente uniformizados e utilizaram EPIs, em conformidade para com o serviço a ser executado.

12. Todo e qualquer equipamento essencial para o serviço será de responsabilidade do **CONTRATADO**.

13. Todo material de obra entregue ou retirado, obedecerá aos critérios de dias e horários estabelecidos pelo contratante.

14. O serviço será fotografado e ou filmado e uma cópia será entregue ao contratante para arquivo e divulgação aos condôminos.

15. A garantia do serviço será cancelada, caso haja intervenção de terceiros ao serviço.

16. A **MV3 ENGENHARIA** não se responsabiliza por danos causados por terceiros.


17. O tempo dos serviços será de 30 (*Trinta*) dias trabalhados, a começar no dia 07 de julho de 2025, às 9h.

18. A **CONTRATADA** se reserva o direito de acrescer esse prazo devido a tempos chuvosos.

19. Dias e horários: segunda a sexta-feira, das 8h as 17:00h.

20. Expediente aos sábados, domingos e feriados serão com aviso prévio e mediante autorização do contratante.

21. Garantimos os nossos serviços pelo prazo de 5 (*Cinco*) anos, contra quaisquer defeitos provenientes da má execução dos mesmos. Vide proposta para tempo de garantia.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com




CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (*Síndico*)

22. Responsabilizamo-nos por quaisquer danos materiais que por ventura venham acontecer ao condomínio, prédios vizinhos ou terceiros, por nossa culpa durante a realização da obra.
23. Todas as reclamações sobre os serviços, **caso existentes**, deverão ser dirigidas ao encarregado geral, Milton Vilarino Junior (*Diretor Comercial 21 97085-9618*), ou ao supervisor geral, Rogerio Antunes Leite (*21 96972-8087*).
24. As caçambas para remoção de entulho serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.
25. Todo o material necessário para a obra será comprado com cartão de credito, de forma parcelada e pelo contratante.
26. A mão de obra para a retirada do entulho, bem como a fiel observância das Leis, regulamentos e posturas serão de responsabilidade da **CONTRATADA**.
27. Será feito uma pingadeira sobre a portinhola de alumínio de respiro do telhado, para proteção contra chuva.
28. Será verificada a viabilidade da instalação da portinhola à direita do alçapão, mais ao lado da parede do prédio 26.
29. **OBS:** Pelo estudo que fizemos, não haverá furo em viga para execução do ralo;
30. A ligação do ralo será efetuada na prumada de esgotamento sanitário.
31. Qualquer serviço não incluso neste contrato será considerado **serviço extra** e consequentemente, motivo de apresentação de orçamento à parte pelo **CONTRATADO**, a ser analisado e aprovado pelo **CONTRATANTE**.
32. A contratada se responsabiliza pelos seus funcionários, eximindo o contratante de toda qualquer responsabilidade e ação penal que possa existir.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (*Síndico*)

CONTRATANTE: CONDOMÍNIO HELERI

33. O **CONTRATANTE** compromete-se em efetuar os devidos pagamentos nos prazos pré-estabelecidos de cada mês, até o término das parcelas. Como mencionado nos itens: 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, deste contrato.

34. O **CONTRATANTE** se incumbirá de fornecer ao contratado, luz elétrica para execução dos serviços, assim como acesso a banheiro.

35. O **CONTRATANTE** se obriga a permitir acesso aos locais de serviço, aos funcionários da **CONTRATADA** que estejam credenciados e identificados, de modo a não prejudicar o andamento dos serviços.


36. O **CONTRATANTE** está ciente e de acordo que todos os serviços solicitados foram citados no corpo deste contrato;

37. É expressamente proibido ao **CONTRATANTE**, realizar qualquer despesa em nome da **CONTRATADA** e vice-versa;

38. O não pagamento das parcelas por parte da **CONTRATANTE** poderá implicar na paralisação dos serviços contratados, sem quaisquer ônus para a **CONTRATADA**.

39. Caso o serviço seja paralisado, através de ordem, infundada e sem justa causa, por parte do **CONTRATANTE**, caberá a este, os ônus desta atitude, tais como: pagamento de mão-de-obra ociosa de acordo com a tabela do sindicato, aluguéis dos equipamentos e material despendido durante o período de paralisação, todos baseados nos preços praticados pelo mercado.

40. Não será permitido, nenhum tipo de contrato paralelo envolvendo a **CONTRATANTE** e funcionários da **CONTRATADA**, durante a execução dos serviços, a não ser, com autorização, por escrito da **CONTRATADA**.



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial



CONDOMÍNIO HELERI

Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

A/C: Sr. Marcelo Lopes da Silva (*Síndico*)

41. A **CONTRATADA**, juntamente com a **CONTRATANTE**, zelarão pela segurança do prédio, permitindo somente a entrada de funcionários autorizados da **CONTRATADA**, em horário comercial;


42. **FORO:** O presente Contrato tem o caráter irrevogável e irretratável extensivo às partes e sucessores.

43. Para dirimir as questões decorrentes do mesmo, fica eleito Foro de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser inclusive para a sua interdição.

44. E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 02 (*duas*) vias de igual teor e forma e na presença de uma testemunha.

CONTRATANTE

CONTRADO



Milton Vilarino Junior
Diretor Comercial

 3936-7483  97085-9618

 mv3engenharias

 mv3engenharias@gmail.com